REF: F15VCN150

BambooTouch by ootouch

STYLE CLASSIC / **Vertical 3 plis Vernis** [Naturel]

I nostri pavimenti della gamma « Vertical » sono realizzati con listelli di bambù assemblati verticalmente, che conferiscono loro un aspetto contemporaneo e raffinato. I listelli sono rifiniti in fabbrica, con una vernice UV opaca oppure con un olio Woca® anch'esso opaco. Sono disponibili diversi tipi di posa per ogni utilizzo. La maggior parte è utilizzabile in ambienti umidi e con riscaldamento a pavimento. La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 30 anni, a condizione che la posa sia eseguita nel rispetto delle norme vigenti nel paese (e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione).

Incollato	Flottante	Riscald. pavimento	Bagno*
SÌ	SÌ	SÌ	SÌ



DATI GENERALI SULLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

Finitura: Vernice
Dimensioni: 15 x 150 x 1940mm
Strato d'usura: +/- 5mm
Sottostrato: No
Struttura: 3 strati
Smusso: GO2
Incastro*: Scanalatura / Linguetta
Contenuto scatola: 2,33m² / 25kg

DATI TECNICI

Durezza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
Coefficiente di contrazione: 0,14% per % di variazione di umidità
Tasso di umidità: 10% a 20° e 65% di umidità relativa
8% a 20°C e 50% di umidità relativa
Densità: ± 740 kg/m³
Classe al fuoco: CFL-S1*
Emissioni di formaldeide: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2) E1
Tasso di PCP: al di sotto del limite di rilevamento (CTIB 5229/1)
VOC Free: al di sotto del limite di rilevamento (CTIB 5229/2)
Conducibilità termica: λ=±0,24W/mK

STOCCAGGIO, REQUISITI DI POSA E MANUTENZIONE (norma DTU 51.2 o norma locale e secondo il tipo di posa)

- I listelli devono essere immagazzinati in piano a una temperatura di 15-25° e un'umidità relativa del 45-65%.
- Il parquet richiede un'acclimatazione e va lasciato 48 h nel suo imballaggio nel luogo di posa.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di tinta, tonalità, venatura o brillantezza sono normali. Mescolate bene i listelli dei diversi pacchi prima della posa. Ogni parquet posato sarà considerato accettato.
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e regolare. Attenersi alle norme vigenti riguardo a umidità, regolarità e carico ammissibile. L'umidità residua non deve superare il 2,7%.
- Prevedere uno spazio di dilatazione di +/- 1 cm tutt'intorno al pavimento e agli ostacoli.
- Prevedere un giunto di frazionamento ogni 8-10 m.
- Le istruzioni di posa, pulizia e manutenzione sono disponibili (consultate il nostro sito ootouch.be)

* La posa su riscaldamento a pavimento deve essere incollata. Una posa flottante crea uno strato d'aria isolante che riduce leggermente la resa del riscaldamento a pavimento.
La posa in bagno deve essere incollata (tranne la gamma Ecootouch). La sigillatura dei perimetri dovrà essere molto accurata.
In caso di posa flottante, le scanalature e le linguette dovranno essere incollate, con posa di una barriera al vapore.

GARANZIA: fino a 30 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.be

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.be**