REF: F14VCCH190 / F14VCG190 / F14VCC190 / / F14VCN190

BambooTouch® by ootouch

STYLE CLASSIC/ **Vertical Multiplis** [3 coloris]

Nuestros suelos de la gama « Vertical » están fabricados con lamas de bambú ensambladas verticalmente, lo que les confiere un aspecto contemporáneo y refinado. Las lamas se acaban en fábrica, bien con un barniz UV de aspecto mate, bien con un aceite Woca® igualmente mate. Existen varios tipos de instalación para todos los usos. La mayoría pueden utilizarse en zonas húmedas y con suelo radiante. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 30 años, siempre que la instalación se realice respetando las normas vigentes del país (y siguiendo nuestras recomendaciones de mantenimiento).

Encolado	
SÍ	
Flotante	
SÍ	
Suelo radiante	
SÍ	
Baño*	
SÍ	

CHAMPAGNE

GOLD

CARAMEL



Champagne

DATOS GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Acabado: Barniz
Dimensiones: 14/4 x 190 x 2200mm
Capa de uso: +/- 4mm
Subcapa: No
Estructura: Multicapa
Bisel: GO2
Ensamble*: Ranura / Lengüeta
Contenido caja: 3,34m² / 25kg

DATOS TÉCNICOS

Dureza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
Coeficiente de contracción: 0,14% por % de variación de humedad
Tasa de humedad: 0% a 20° y 65% de humedad relativa
8% a 20°C y 50% de humedad relativa
Densidad: ± 740 kg/m³
Clasificación al fuego: CFL-S1*
Emisiones de formaldehído: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)E1
Tasa de PCP: por debajo del límite de detección (CTIB 5229/1)
VOC Free: por debajo del límite de detección (CTIB 5229/2)
Conductividad térmica: λ=±0,24W/mK

ALMACENAMIENTO, REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (norma DTU 51.2 o norma local y según el tipo de instalación)

- Las lamas deben almacenarse en plano a una temperatura de 15 a 25° y una humedad relativa del 45 al 65%.
- El parqué requiere aclimatación y se dejará 48 h en su embalaje en el lugar de instalación.
- El bambú es un producto natural. Las variaciones de tono, matiz, veta o brillo son normales. Mezcle bien las lamas de los diferentes paquetes antes de la instalación. Todo parqué instalado se considerará aceptado.
- La solera debe estar seca, limpia y regular. Cumpla las normas vigentes en cuanto a humedad, regularidad y carga admisible. La humedad residual no debe superar el 2,7%.
- Prevea un espacio de dilatación de +/- 1 cm alrededor de todo el suelo y los obstáculos.
- Prevea una junta de fraccionamiento cada 8 a 10 m.
- Las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento están disponibles (consulte nuestra web ootouch.be)

* La instalación sobre suelo radiante debe ser encolada. Una instalación flotante crea una capa de aire aislante que reduce ligeramente el rendimiento del suelo radiante.
La instalación en baño debe ser encolada (salvo la gama Ecootouch). La estanqueidad de los perímetros deberá cuidarse mucho.
En caso de instalación flotante, las ranuras y lengüetas deberán encolarse, e instalar una barrera de vapor.

GARANTÍA: hasta 30 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.be

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.be**