REF: F14VCCH190 / F14VCG190 / F14VCC190 / / F14VCN190

BambooTouch® by ootouch

STYLE CLASSIC/ **Vertical Multiplis** [3 coloris]

I nostri pavimenti della gamma « Vertical » sono realizzati con listelli di bambù assemblati verticalmente, che conferiscono loro un aspetto contemporaneo e raffinato. I listelli sono rifiniti in fabbrica, con una vernice UV opaca oppure con un olio Woca® anch'esso opaco. Sono disponibili diversi tipi di posa per ogni utilizzo. La maggior parte è utilizzabile in ambienti umidi e con riscaldamento a pavimento. La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 30 anni, a condizione che la posa sia eseguita nel rispetto delle norme vigenti nel paese (e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione).

Incollato	
SÌ	CHAMPAGNE
Flottante	
SÌ	GOLD
Riscald. pavimento	
SÌ	CARAMEL
Bagno*	
SÌ	



Champagne

DATI GENERALI SULLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

Finitura: Vernice
Dimensioni: 14/4 x 190 x 2200mm
Strato d'usura: +/- 4mm
Sottostrato: No
Struttura: Multistrato
Smusso: GO2
Incastro*: Scanalatura / Linguetta
Contenuto scatola: 3,34m² / 25kg

DATI TECNICI

Durezza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
Coefficiente di contrazione: 0,14% per % di variazione di umidità
Tasso di umidità: 10% a 20° e 65% di umidità relativa
8% a 20°C e 50% di umidità relativa
Densità: ± 740 kg/m³
Classe al fuoco: CFL-S1*
Emissioni di formaldeide: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)E1
Tasso di PCP: al di sotto del limite di rilevamento (CTIB 5229/1)
VOC Free: al di sotto del limite di rilevamento (CTIB 5229/2)
Conducibilità termica: λ=±0,24W/mK

STOCCAGGIO, REQUISITI DI POSA E MANUTENZIONE (norma DTU 51.2 o norma locale e secondo il tipo di posa)

- I listelli devono essere immagazzinati in piano a una temperatura di 15-25° e un'umidità relativa del 45-65%.
- Il parquet richiede un'acclimatazione e va lasciato 48 h nel suo imballaggio nel luogo di posa.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di tinta, tonalità, venatura o brillantezza sono normali. Mescolate bene i listelli dei diversi pacchi prima della posa. Ogni parquet posato sarà considerato accettato.
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e regolare. Attenersi alle norme vigenti riguardo a umidità, regolarità e carico ammissibile. L'umidità residua non deve superare il 2,7%.
- Prevedere uno spazio di dilatazione di +/- 1 cm tutt'intorno al pavimento e agli ostacoli.
- Prevedere un giunto di frazionamento ogni 8-10 m.
- Le istruzioni di posa, pulizia e manutenzione sono disponibili (consultate il nostro sito ootouch.be)

* La posa su riscaldamento a pavimento deve essere incollata. Una posa flottante crea uno strato d'aria isolante che riduce leggermente la resa del riscaldamento a pavimento.
La posa in bagno deve essere incollata (tranne la gamma Ecootouch). La sigillatura dei perimetri dovrà essere molto accurata.
In caso di posa flottante, le scanalature e le linguette dovranno essere incollate, con posa di una barriera al vapore.

GARANZIA: fino a 30 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.be

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.be**