REF: F14BMCCH190 / F14BMOCH190
F14BMCG190 / F14BMCCA190
F14BMCC190 / F14BMOC190

BambooTouch® by ootouch

INTEMPOREL BAMWOOD® STYLE / **Multilaag** [4 kleuren]

Onze parketten uit het **Intemporel BamWood®** assortiment zijn vervaardigd uit bamboestrips die onder zeer hoge druk worden samengeperst, wat hen een **nobele en elegante** uitstraling geeft. De planken worden in de fabriek afgewerkt, hetzij met een matte UV-lak, hetzij met een matte Woca®-olie. Naast hun esthetische uitstraling is Intemporel BamWood® **uitzonderlijk hard en slijtvast** (slijtage, indrukking ...). De meeste zijn geschikt voor vochtige ruimtes en vloerverwarming. Er bestaan verschillende plaatsingsmethodes voor alle toepassingen. Dankzij de kwaliteit van onze producten bieden wij **tot 30 jaar garantie**, op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt volgens de geldende normen van het land (en volgens onze onderhoudsaanbevelingen).

Verlijmde plaatsing	JA
Zwevende plaatsing	JA
Vloerverwarming*	JA
Plaatsing badkamer*	JA

CHAMPAGNE
GOLD
CAMEL
CARAMEL


Caramel

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA STRUCTURE DU PRODUIT

Afwerking: Olie of vernis
Afmetingen: 14/3 x 190 x 1850 mm
Toplaag: +/- 3 mm
Ondervloer: Nee
Structuur: Multilaag
Vellingkant: GO2
Verbinding: Groef / Tand
Inhoud doos: 2.1 m²/ 21 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Brinell-hardheid: ± 9 kg/mm² (EN 1534)
Krimpcoëfficiënt: 0,14% per % vochtigheidsverandering
Vochtgehalte: 10% bij 20° en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid
Dichtheid: ± 1 050 kg/m³
Brandnorm: CFL-S1of BFL-S1 mits verlijmde plaatsing
Formaldehyde-emissie: E0, <0.008mg/m²h (EN717-2 CTIB DE670X417 en EN16000-9)
PCP-gehalte: onder detectielimiet (CTIB 5229/2)
VOC Free: onder detectielimiet (EN15052 - CTIB 5229/2)
Warmtegeleiding: λ=±0,24W/mK

OPSLAG, PLAATSINGSVOORWAARDEN EN ONDERHOUD (DTU 51.2 of lokale norm of locale norm en volgens type plaatsing)

- De planken moeten vlak opgeslagen worden bij een temperatuur van 15 tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65%.
- Het parket moet acclimatiseren en 48 uur in de verpakking blijven op de plaats van installatie.
- Bamboe is een natuurproduct. Variaties in kleur, tint, nerf of glans zijn normaal.
- Meng de planken uit verschillende pakken goed vóór plaatsing. Een geplaatst parket is een aanvaard parket.
- De chape moet droog, proper en egaal zijn. Volg de geldende normen met betrekking tot vochtgehalte, vlakheid en toegestane belasting. •
- Het restvocht mag niet hoger zijn dan 2,7%.
- Voorzie een uitzettingsvoeg van +/- 1 cm rondom de vloer en obstakels.
- Voorzie een dilatatievoeg om de 8 à 10 m.
- De plaatsingstips, onderhouds- en reinigingsvoorschriften zijn beschikbaar op ootouch.eu

* Bij vloerverwarming moet verlijmd geplaatst worden. Een zwevende plaatsing vormt een isolerende luchtlaag die het rendement van de vloerverwarming lichtjes kan beïnvloeden.
In de badkamer moet verlijmd geplaatst worden. (uitgezonderd EcooTouch collectie). De afdichting van de randen moet zeer zorgvuldig uitgevoerd worden.
Bij een zwevende plaatsing moet de groef- en tandverbinding verlijmd worden en moet een dampscherm geplaatst worden.

GARANTIE: tot 30 jaar onder voorwaarden – Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**